



Copparo e Riva del Po: lavori conclusi nel secondo semestre 2022

- Nei Comuni di Copparo e Riva del Po è terminata la posa di nuova tubazione idrica di collegamento a quelle esistenti, nelle località di Copparo in via Guarda e Guarda Ferrarese in via Copparo.

È stato eseguito il collegamento tra le due condotte esistenti con una tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD), posata in banchina est delle vie Copparo e Guarda mediante trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.), ad eccezione degli attraversamenti della strada stessa, che sono stati eseguiti con tecnologia No-Dig.

I pozzetti di ispezione, di presa e di sfiato (10 in totale) sono di tipo prefabbricato e provvisti di chiusini in ghisa sferoidale con scritta "acquedotto".

Il tracciato di progetto risulta interamente inserito nel comprensorio del Consorzio di Bonifica "Pianura di Ferrara" e pertanto sono previsti attraversamenti in corrispondenza di corpi idrici:

- Scolo Luiba
- Canale Montecchio

Sono stati eseguiti altri due attraversamenti:

- Via Copparo in corrispondenza dell'accesso carraio al civico 11G
- Via Guarda, in corrispondenza del civ. 101

Il costo complessivo del progetto di efficientamento della rete idrica di distribuzione è di 170.000€.

Tresignana – località Tresigallo

Nel piano investimenti CADF 2021/2022 è stato effettuato l'intervento di sostituzione di un tratto di rete idrica posto in Via Nevatica in Loc. Tresigallo di Tresignana (FE).

A seguito di numerose rotture della tubazione idrica in PE esistente che comportano disagi e disservizi si è proceduto alla redazione di un progetto esecutivo che prevede la sostituzione ed estensione della stessa per una lunghezza complessiva di 130 metri.

Il progetto in questione ha richiesto un budget complessivo di 54.000,00 €, la posa è avvenuta in trincea di scavo a cielo aperto ed è stata realizzata con materiali innovativi e duraturi tali anche da garantirne la efficace manutenzione ordinaria e mantenerne la salubrità.

Durante la realizzazione degli interventi sono stati garantiti sia il servizio idrico sia la circolazione stradale fino alla fine dei lavori.

Nel sito sono state eseguite indagini per la verifica della presenza di sottoservizi interferenti ed ottenuti i nulla-osta ad eseguire i lavori dal Comune di Tresignana.

Codigoro – Località Mottone

Con l'obiettivo di migliorare l'efficienza del servizio idrico, in questi giorni il personale operativo di CADF S.p.A. ha effettuato lavori di sostituzione di circa 40 m di tubazione idrica adduttrice del diametro di 600 mm in località Mottone nella frazione di Mezzogoro con rimozione di un pezzo speciale in acciaio che presentava segni di invecchiamento.

Riva del Po – località Serravalle

Nell'area golenale prospiciente la centrale di potabilizzazione di Serravalle sono presenti



due torrini in cemento armato a base circolare di importanti dimensioni, al cui interno sono alloggiati le pompe che consentono di prelevare, mediante quattro tubazioni, l'acqua direttamente dall'alveo del fiume Po.

Nella medesima area era presente anche un terzo torrino, risalente ai primi anni '50, anch'esso in cemento armato, dismesso già agli inizi degli anni '60.

Il progetto è nato dall'esigenza di rispondere agli adempimenti ambientali previsti per la derivazione di acqua superficiale dal fiume Po in modo organico, attuando attività di demolizione del manufatto esistente privo del suo interesse strumentale, da una parte e dall'altra migliorare la funzionalità dei torrini esistenti, attraverso opere manutentive e di mitigazione ambientale.

Oltre alla demolizione della struttura, sono stati rimossi tutti i cavi elettrici aerei in disuso, compresi il traliccio fatiscante prossimo all'argine maestro, e installata una recinzione a protezione dell'area.

Le manutenzioni sui torrini in uso hanno riguardato il ripristino delle passerelle di accesso e la tinteggiatura delle strutture principali con tinte di tonalità compatibile con il paesaggio.

Tutti gli interventi sono stati realizzati tenendo conto del contesto naturalistico in cui si inseriscono, ponendo particolare attenzione alle sostanze impiegate per le opere manutentive.

Importo lavori 180.000 €

Ostellato – Località Dogato

Nel piano investimenti CADF 2020/2023 era previsto l'intervento di sostituzione della rete di distribuzione idrica di un tratto situato nel territorio del Comune di Ostellato (FE), frazione di Dogato, tra la via Prondella e via della Riforma. Al fine quindi di garantire una buona qualità del servizio acquedottistico, si è provveduto alla sostituzione di un tratto della condotta esistente, non più performante, con una nuova condotta in polietilene ad alta densità, per una lunghezza complessiva di circa 400 metri

La realizzazione ha richiesto un budget complessivo di 65.000,00 €; la posa della nuova tubazione è avvenuto in trincea di scavo a cielo aperto. Le opere si sono svolte garantendo comunque il servizio idrico fino alla fine dei lavori e la normale circolazione stradale.

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 21-12-2022 alle 14:15 sul giornale del 22 dicembre 2022 4 letture

In questo articolo si parla di attualità comunicato stampa

L'indirizzo breve è

Commenti

