



Lavori antisismici dentro la centrale Così migliorano le reti dell'acqua

Ro Il Cadf stanziava 770mila euro, l'adeguamento si concluderà tra 2 anni

Ro Nell'ambito degli investimenti previsti per il miglioramento della centrale di potabilizzazione del Cadf di Ro, e in particolare degli edifici dell'impianto, è previsto un intervento per l'adeguamento sismico dello stabile del "sollevamento finale" della centrale. Il comparto "sollevamento finale" è un edificio a pianta quadrata realizzato nel 1969, composto da due parti distinte, una sala pompe posta sul fronte del fabbricato, e un'ampia vasca di accumulo acqua, divisa in due sezioni indipen-

denti, posta sul retro. Questo intervento ha la funzione di raccogliere l'acqua potabilizzata nella centrale che in seguito, tramite le pompe alloggiare all'interno dell'edificio, verrà poi indirizzata nella rete di distribuzione. Contemporaneamente a questo intervento, si procederà anche al ripristino delle superfici interne delle vasche di accumulo, realizzando nuovi rivestimenti protettivi delle superfici che necessitano di un intervento di manutenzione. L'intervento è stato diviso per semplicità esecutiva

in tre distinte fasi di lavoro, necessarie per rispettare alcuni vincoli conduttivi e gestionali dell'impianto di potabilizzazione.

La particolarità del comparto oggetto dei lavori è che non deve mai essere fuori servizio, ma in alcuni periodi dell'anno ne può essere li-

mitato il funzionamento (da ottobre a fine marzo). Inoltre, si coglierà l'occasione per sostituire in ogni vasca le tubazioni di caricamento e di aspirazione Dn800 e le tubazioni di svuotamento delle vasche Dn300 in acciaio verniciato, le quali verranno sostituite con nuove tubazioni in acciaio inox di diametro leggermente inferiore. Il progetto esecutivo di questi lavori presenta una spesa complessiva di circa 770mila euro. Le attività stanno per iniziare e dovrebbero concludersi tra due anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA



Maira Passarella
 È presidente del Cadf con sede a Codigoro



Uno degli edifici a Ro che sono interessati dai lavori nell'ambito degli investimenti previsti per il miglioramento della centrale di potabilizzazione

